



Stockholm Projekt Regionnät

Q1-2026

Stam- och regionnätsstationer

Bredäng



1 300 MSEK

- Ny anslutning till SvK
- 2 st 400/220 kV trafos 500 MVA
- Ny 220 kV GIS i ny byggnad
- Rasering 220kV AIS
- Upphandlas Q2-Q3 2026

Tegnerberget, Norrmalm



200 MSEK

- Förnyelse av 220kV kopplingsstation
- GIS i befintligt utrymme
- 2 separata sektioner
- Totalt 10 st fack
- Upphandlas 2028

Vanadis, Vasastaden



250 MSEK

- Förnyelse av befintlig station
- 2 st 110/33 kV Trafos 75 MVA
- Nytt 30 kV stv
- Invändig renovering fastighet
- Upphandlas 2028

Nya planerade fördelningsstationer

Krykviken, Lidningö



- Ny byggnad i historisk miljö
- 2 st 40MVA Transformatorer
Omkopplingsbara 130(70)/10 kV
- Ca 40 st 10kV fack
- Upphandling Q1 2027

Perstorp, Farsta



- Station på ny plats intill Nynäsvägen
- 2 st 40MVA Transformatorer
omkopplingsbara 110(33)/10 kV
- 6 st 110kV fack, ca 50 st 10kV fack
- Rasering gamla FS Perstorp
- Upphandlas Q4 2026

Liljeholmen



- Total förnyelse i ny byggnad
- 110kV GIS (SF6 fri), 33kV samt
fördelningsstation
- 2 st 110/33 kV trafos 75 MVA
- 3 st 110/10 kV trafos 40 MVA
- Upphandlas Q3 2026

Reinvesteringsprojekt

Projektet avser förnyelse av fördelningsstationer som finns inhysta i befintliga fastigheter.

- Fastighetsrenovering invändigt som stambyte, dörrar, larm osv
- Förnyelse av 10 kV stv, lokalkraft, kontrollutrustning (krafttransformatorer ingår ej i scoop)

FS Kronoberg, Kungsholmen



- Upphandling 2029
- Ca 80 st 10 kV fack
- AB-skena uppdelad på 4 st sektioner

FS Stadshagen, Kungsholmen



- Upphandling 2028
- Ca 50 st 10 kV fack
- AB-skena uppdelad på 2 sektioner

FS Högalid, Södermalm



- Upphandling tidigast Q4 2027
- Ca 50 st 10 kV fack
- AB-skena



Dubbla förband:
AL 2000 mm²
150 mm² CU skärm

350 MSEK



Kablifiering av RL9 220kV

Projekt är en del av "Stockholm Ström" där Ellevio återlämnar mark till staden för framtida exploatering

Upphandling under 2027. Drifttagning 2029-30

Etapp 1

- Skanstull - Örby (3,4 km)
- Endast tunnelförläggning
- Ca 1,5 km

Etapp 2

- Örby - Högdalen (3,5 km)
- Markförlagd under Örbyleden

Etapp 3 - Rasering av befintlig luftledning

Mindre stationsprojekt 20/10kV

Uddra, Vallentuna



- Ny station på ny placering
- 20/10kV stv (14 fack)
- 2 x 6,3 MVA Transformatorer
- Rasing gammal station
- Upphandlas 2027

Estö, Nynäshamn



- Total förnyelse
- Ny byggnad på samma fastighet
- 20 kV ställverk (ca 10 fack)
- Upphandlas 2027

Kvarnängen, Nynäshamn



- Ellevio bygger ett ny 20kV ställverk intill Vattenfalls Eldistributions befintliga station i Kvarnängen
- 20kV ställverk (ca 35 fack)
- Upphandlas tidigast Q4 2026